

Số: 3440 /QB-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2016

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Lương Bằng (giai đoạn 1) đoạn từ ngã tư Máy Sứ đến ngã tư Ngô Quyền, thành phố Hải Dương

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 145/TTr-SXD ngày 18 tháng 11 năm 2016,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Lương Bằng (giai đoạn 1) đoạn từ ngã tư Máy Sứ đến ngã tư Ngô Quyền, thành phố Hải Dương, với các nội dung chính sau:

#### 1. Lý do

Trên đường Nguyễn Lương Bằng đoạn từ Nguyễn Hới đến Ngô Quyền có tuyến ống cấp nước HDPE D400 và ống gang D600 nằm sát phía bó vỉa hè phố (cách mép block từ 1,8-2,4m); vị trí tuyến ống cấp nước nằm trùng với vị trí thiết kế tuyến cống hộp thoát nước BxH=1,5x1,5m. Đây là tuyến ống cấp nước chính cho thành phố Hải Dương, việc di chuyển đường ống cấp nước sang vị trí mới là rất khó khăn, tốn kém và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và sản xuất của doanh nghiệp được cấp nước. Vì vậy, phải điều chỉnh lại vị trí đặt tuyến cống hộp thoát nước BxH=1,5x1,5m của dự án, đoạn từ đầu phố Nguyễn Hới đến ngã tư Ngô Quyền, để đảm bảo không ảnh hưởng đến các tuyến ống cấp nước DHPE D400 và ống gang D600 hiện trạng.

#### 2. Nội dung điều chỉnh dự án

- Thiết kế dịch chuyển cống dọc BxH=1,5x1,5m đoạn từ phố Nguyễn Hới đến ngã tư Ngô Quyền vào phía lòng đường, vị trí tim cống cách mép block dải phân cách giữa 3m, bổ sung gia cố vách hố móng cống (2 bên hố móng), chiều dài khoảng 205m bằng cọc thép hình C200, L=4,5, với khoảng cách 0,5m/cọc, kết hợp ghép tấm thép dày 3mm để chắn đất nhằm đảm bảo ổn định cho hố

móng và công trình lân cận. Tại vị trí công dọc cắt ngang đường ống cấp nước D150 nằm gần nút giao với phố Nguyễn Hới, đường ống D150 được nâng cốt lên trên tuyến cống thoát nước BxH=1,5x1,5m.

- Để thu nước mặt đường và nước thải sinh hoạt của các hộ dân đường Nguyễn Lương Bằng, đoạn từ phố Nguyễn Hới đến ngã tư Ngô Quyền thiết kế cải tạo lại rãnh dọc cũ B=50cm, bằng hình thức: Nạo vét lòng rãnh kết hợp đặt bổ sung 09 hố ga kích thước (80x80)cm có bố trí cửa thu nước mặt đường và thuận tiện cho việc nạo vét rãnh dọc. Kết cấu hố ga: Móng hố ga đổ BTXM M200# dày 20cm/10cm đá dăm đệm; tường hố ga BTXM M200#, tường 20cm; phía trên lắp đặt 02 tần đan KT: (10x50x100)cm.

- Điều chỉnh vị trí hố thu đầu nối từ hố ga cống D150cm tại đường Ngô Quyền về vị trí hố ga đường Nguyễn Lương Bằng cho phù hợp với việc điều chỉnh vị trí đặt cống dọc tuyến. Giải pháp thiết kế: Đặt bổ sung hố ga kích thước (1,5x3,4)m đầu nối với hố ga cống D150cm hiện tại (Vị trí cạnh hố ga cũ). Kết cấu hố ga bằng BTXM M200# và BTCT.

**3. Các nội dung khác:** không thay đổi và thực hiện theo Quyết định số Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh.

*Chi tiết nội dung và quy mô điều chỉnh như trong Hồ sơ do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương lập, Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 868/SXD-KT&HT ngày 18/11/2015 kèm theo.*

**Điều 2.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương; Giám đốc Ban QLDA đầu tư XDCB thành phố Hải Dương; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Anh Cường;
- Lưu: VT, Khanh (18b)



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Dương Thái**